

"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Daliowa, gmina Jaślicka"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: IV. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Daliowa, gmina Jaślicka"</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KSNR 1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	m2		
d.1		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
2	KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.1		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.1		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
4	TZKNBK II - 195	Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV	m3		
d.1		81	m3	81,000	
				RAZEM	81,000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - PIESZA</b>			
5	KNK 2-06 0405-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KSNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
d.2		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW - JEZDNI</b>			
9	KNK 2-06 0405-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
d.3		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
11	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.3		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
12	KNKRB 6 0201-04	Nawierzchnie jezdni i chodników ze żwiru rozścielanego ręcznie - warstwa górna	m3		
d.3		66,5	m3	66,500	
				RAZEM	66,500
<b>4</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
13	kalk. własna	Dostawa i montaż altany z grillem	szt		
d.4		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszonych stołów biesiadnych	szt		
d.4					

"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Daliowa, gmina Jaśliska"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci do segregacji odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - światowid	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - cymbały	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Dostawa i montaż palenisko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z bali drewnianych bez oparcia	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24	kalk. własna	Dostawa i montaż lampy solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Dostawa i montaż monitoringu solarnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalk. własna	Dostawa i montaż znaku pionowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Niżna Łąka, gmina Miejsce Piastowe"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: VI. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Niżna Łąka, gmina Miejsce Piastowe"</b>					
<b>1</b>					
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KSNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	m2		
d.1	0105-02				
		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
2	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.1	0101-02				
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KSNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.1	0101-03				
		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
4	TZKNBK II -	Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV	m3		
d.1	195				
		43	m3	43,000	
				RAZEM	43,000
<b>2</b>					
<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - PIESZA</b>					
5	KNK 2-06	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0405-02				
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2	0104-07				
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KSNR 10	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
d.2	0403-05				
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2	0511-02				
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
<b>3</b>					
<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW - JEZDNI</b>					
9	KNK 2-06	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3	0405-04				
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
d.3	0201-04				
		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.3	0114-01 0114-02				
		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
12	KNKRB 6	Nawierzchnie jezdni i chodników ze żwiru rozścielanego ręcznie - warstwa górna	m3		
d.3	0201-04				
		33	m3	33,000	
				RAZEM	33,000



"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Niżna Łąka, gmina Miejsce Piastowe"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		<b>DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
13	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż altany z grillem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszonych stołów biesiadnych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
15	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci do segregacji odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - światowid	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - cymbały	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż palenisko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z bali drewnianych bez oparcia	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż lampy solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż monitoringu solarnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż znaku pionowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Iwonicz-Zdrój"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: III. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Iwonicz-Zdrój"</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KSNR 1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	m2		
d.1		180	m2	180,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180,000</b>
2	KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.1		25	m2	25,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - PIESZA</b>			
3	KNK 2-06 0405-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2		28	m	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
4	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2		37,5	m2	37,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
5	KSNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
d.2		37,5	m2	37,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2		37,5	m2	37,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
7	KSNR 10 1604-01	Schody na skarpach	m bieg.		
d.2		11,5	m bieg.	11,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,500</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - JEZDNI</b>			
8	KNK 2-06 0405-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3		67	m	67,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,000</b>
9	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.3		130,5	m2	130,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,500</b>
<b>4</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
10	kalk. własna	Dostawa i montaż altany z grillem	szt		
d.4		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszonych stołów biesiadnych	szt		
d.4		5	szt	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
12	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
d.4		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	kalk. własna	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	szt		
d.4		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Iwonicz-Zdrój"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci do segregacji odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - światowid	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - cymbały	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż palenisko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z bali drewnianych bez oparcia	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
21	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż lampy solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż monitoringu solarnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000



"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Jedlicze"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: V. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Jedlicze"</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KSNR 1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	m2		
d.1		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
2	KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.1		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
d.1		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
4	TZKNBK II - 195	Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV	m3		
d.1		42,2	m3	42,200	
				RAZEM	42,200
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - PIESZA</b>			
5	KNK 2-06 0405-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.2		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KSNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
d.2		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.2		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - JEZDNI</b>			
9	KNK 2-06 0405-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
10	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
d.3		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
11	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.3		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
12	KSNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
d.3		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000
13	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.3		93	m2	93,000	
				RAZEM	93,000

"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Jedlicze"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
14	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż altany z grillem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszonych stołów biesiadnych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
16	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci do segregacji odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - światowid	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - cymbały	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż palenisko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z bali drewnianych bez oparcia	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
25	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż lampy solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż monitoringu solarnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000



"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Zręcin, gmina Chorkówka"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: I. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Zręcin, gmina Chorkówka"</b>					
<b>1</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - PIESZA</b>			
1	KNK 2-06 0405-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.1		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
3	KSNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
d.1		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
d.1		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH - JEZDNA</b>			
5	KNK 2-06 0405-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
6	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
d.2		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
7	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.2		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
8	KSNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
d.2		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
9	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m2		
d.2		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
10	KNR 2-31 0114-02	Zasypanie płyt ażurowych żwirem	m2		
d.2		350	m2	350,000	
				RAZEM	350,000
<b>3</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
11	kalk. własna	Dostawa i montaż altany z grillem	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszonych stołów biesiadnych	szt		
d.3		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	szt		
d.3		1	szt	1,000	

"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Zręcin, gmina Chorkówka"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki solarnej	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci do segregacji odpadów	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - światowid	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - cymbały	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Dostawa i montaż palenisko	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z bali drewnianych bez oparcia	szt		
d.3		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
22	kalk. własna	Dostawa i montaż lampy solarnej	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Dostawa i montaż monitoringu solarnego	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Dostawa i montaż znaku pionowego	szt		
d.3		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Chyrowa, gmina Dukla"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: II. "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Chyrowa, gmina Dukla"</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KSNR 1 0105-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
2 d.1	KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
3 d.1	KSNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
4 d.1	TZKBNK II - 195	Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. IV	m3		
		101	m3	101,000	
				RAZEM	101,000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI - PIESZA</b>			
5 d.2	KNK 2-06 0405-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
6 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
7 d.2	KSNR 10 0403-05	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
9 d.2	KSNR 10 1604-01	Schody na skarpach	m bieg.		
		5	m bieg.	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYW - JEZDNA</b>			
10 d.3	KNK 2-06 0405-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
11 d.3	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
12 d.3	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
13 d.3	KNKRB 6 0201-04	Nawierzchnie jezdni i chodników ze żwiru rozścielanego ręcznie - warstwa górna	m3		
		84	m3	84,000	
				RAZEM	84,000



"Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Chyrowa, gmina Dukla"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		<b>DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA</b>			
14	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż altany z grillem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszonych stołów biesiadnych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
16	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci do segregacji odpadów	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - światowid	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż gry edukacyjnej - cymbały	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż palenisko	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z bali drewnianych bez oparcia	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
25	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż lampy solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż monitoringu solarnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	d.4 kalk. własna	Dostawa i montaż znaku pionowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000